KOORDINAČNÍ SITUACE č.1 - 1 : 500

SITUACE č.2

SO 01 - ŘAD "T9"
PE100RC(PP) - Ø50x4,6mm
- DL. 44,0m

SO 01 - ŘAD "T10"
PE100RC(PP) - Ø50x4,6mm
- DL. 66,0m

SO 02 - PŘIPOJOVACÍ TLAKOVÉ ŘADY

SO 03 - DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE TLAKOVÉ KANALIZACE

SO 01 - ŘAD "T"- celkem 3365 m
PE100RC(PP) - Ø125x11,4mm - DL.1273,0 m
PE100RC(PP) - Ø110x10,0mm - DL.1506,0 m
PE100RC(PP) - Ø90x8,2mm - DL.250,0 m
PE100RC(PP) - Ø75x6,8mm - DL.117,5 m
PE100RC(PP) - Ø63x5,8mm - DL.218,5 m

PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA "T"- P1=VZ1

LEGENDA:

- NAVRŽENÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ TLAKOVÉ ŘADY - PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA (ODVZDUŠNĚNÍ/ODKALENÍ)
- NAVRŽENÉ TLAKOVÉ ŘADY - SEKČNÍ ŠOUPĚ
- DČS — NAVRŽENÁ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE
- NAVRŽENÝ TLAKOVÝ PŘIPOJOVACÍ ŘAD
- HN HP — NAVRŽENÝ VODOVOD - HYDRANT NADZEMNÍ (HN) / PODZEMNÍ (HP)
- NAVRŽENÝ VODOVOD - UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ
- NAVRŽENÝ VODOVODNÍ PŘIPOJOVACÍ ŘAD
- VŠ — NAVRŽENÁ DOMOVNÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- č.p. 82 — ČÍSLO POPISNÉ PŘÍSLUŠNÉ NEMOVITOSTI
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN NADZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (ZAMĚŘENO)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (NEZAMĚŘENO)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (NEPROVOZOVANÉ)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - CETIN (OPTICKÉ)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - VHS VRCHLICE-MALEČ a.s.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - OBEC CHABEŘICE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OBEC CHABEŘICE (NEZAMĚŘENO)
- 167/2 — POZEMEK DOTČENÝ NAVRHOVANOU STAVBOU
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - (NEZNÁMÝ PRŮBĚH KABELŮ VO)
- OBJEKT ZÁJEMCE O NAPOJENÍ - TRVALE BYDLÍCÍ
- OBJEKT ZÁJEMCE O NAPOJENÍ - REKREANT
- OBJEKT ZÁJEMCE O NAPOJENÍ - OBECNÍ
- OBJEKT BEZ ZÁJMU O NAPOJENÍ

KLAD SITUACÍ:

SITUACE č.6
SITUACE č.5
SIT č.7
SITUACE č.4
SITUACE č.8
SITUACE č.3
SITUACE č.9
SITUACE č.2
SIT č.1

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA
INFORMATIVNĚ !
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ A OVĚŘENÍ JEJICH HLOUBKOVÉ ULOŽENÍ !

S

POZN.: ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PŘEDNOSTNĚ PROVÁDĚNY ZA POMOCÍ BEZ-VÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE (ŘÍZENÝMI PODVRTY)

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. KNÍŽÁK	ING. KNÍŽÁK	ING. KNÍŽÁK	ING. KNÍŽÁK

INVESTOR: OBEC CHABEŘICE	OBJEDNATEL: OBEC CHABEŘICE	FORMÁT	6 A4
		DATUM	05/2019
		STUPEŇ	JPD
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OBEC: CHABEŘICE	Č. ZAK.	09218 - 330
		ARCH. Č	09218
AKCE: KANALIZACE, ČOV A VODOVOD CHABEŘICE C. SITUAČNÍ VÝKRESY		MĚŘÍTKO	1 : 500
PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUACE č.1 - 1 : 500		ČÍSLO PŘÍLOHY	C.2.1

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM